


FORMULAR F1

Obiectiv :

INFIINTARE CENTRU PENTRU PASTRAREA TRADITIILOR SI A MESTESUGURILOR, COM. BLAJENI, JUD.HUNEDOARA

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr.ca p./ subca p.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora		
4.1.001	REZISTENTA SI ARHITECTURA		
4.1.002	INSTALATII SANITARE SI TERMICE		
4.1.003	INSTALATII ELECTRICE		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.1.001	ORGANIZARE DE SANTIER		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			



FORMULAR F2

Obiectiv :

INFINTARE CENTRU PENTRU PASTRAREA TRADITIILOR SI A MESTESUGURILOR, COM. BLAJENI, JUD.HUNEDOARA

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: REZISTENTA SI ARHITECTURA

Nr.cap descriere	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
	BLAJ01 REZISTENTA- LUCRARI DE DEMOLARE	
	BLAJ02 REZISTENTA - FUNDATII +CAMASUIELI+ELEVATII	
4.1.3	Arhitectura	
	BLAJ03 ARHITECTURA	
	BLAJ04 TAVAN LEMN SI ACOPERIS	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant



FORMULAR F2

Obiectiv :

INFINTARE CENTRU PENTRU PASTRAREA TRADITIILOR SI A MESTESUGURILOR, COM. BLAJENI, JUD.HUNEDOARA

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: INSTALATII ELECTRICE

Nr.cap./subc deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	BLAJ13 INSTALATII ELECTRICE	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant



FORMULAR F2

Obiectiv :

INFIINTARE CENTRU PENTRU PASTRAREA TRADITIILOR SI A MESTESUGURILOR, COM. BLAJENI, JUD.HUNEDOARA

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT: INSTALATII SANITARE SI TERMICE

Nr.cap./subcap. pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea
		lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
4.1.2	Rezistenta	
4.1.3	Arhitectura	
4.1.4	Instalatii	
	4.1.4.1 Instalatii electrice	
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	
	BLAJ11 INSTALATII SANITARE	
	4.1.4.3 Instalatii termice	
	BLAJ12 MONTAJ CORPURI DE INCALZIRE SI AER CONDITIONAT	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	Taxa pe valoarea adaugata	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Proiectant



FORMULAR F2

Obiectiv :

INFIIINTARE CENTRU PENTRU PASTRAREA TRADITIILOR SI A MESTESUGURILOR, COM. BLAJENI, JUD.HUNEDOARA

**Centralizatorul
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: ORGANIZARE DE SANTIER

Nr.cap./subcap. referit la obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	0.00
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	0.00
	Taxa pe valoarea adaugata	0.00
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	0.00

Proiectant



Formularul F3

Obiectivul: 0566 45000000 INFIINTARE CENTRU PENTRU
 PASTRAREA TRADITIILOR SI A
 MESTESUGURILOR, COMUNA
 BLAJENI.JUD.HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45000000 REZISTENTA SI ARHITECTURA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BLAJ01 REZISTENTA- LUCRARI DE DEMOLARE

Categorii de lucrari: 0131

=====					
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	RPCT26B1	MP.	398.000		
DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE					
SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.					
SIPCILOR DOLILO					
002	RPCT25E1	MP.	343.000		
DESFACEREA SARPANTELOR USOARE CU FERME					
PE SCAUNE*					
003	RPCT25A1	MP.	309.220		
DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A					
ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN					
SCIND.SAU PFL LA CONS.OB					
004	RPCT15A1	M.C.	24.800		
DEMOLAREA PLANSEELOR DE LEMN SI A					
ELEMENTELOR COMP GRINZI LEMN APARENTE CU					
LUNGIMI SUB 6 M *					
005	RPCT10A1	MP.	128.500		
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU					
EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *					
006	TR11AA01C3	TONA	40.000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-					
AUTO CATEG.3					
007	TRB01A12	TONA	14.000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE					
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-					
3 DISTANTA 20M					
008	TR11AA01F2	TONA	14.000		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU					
TEREN-AUTO CATE					
009	TRA02A10	TONA	54.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE					
DIST.= 10 KM.					

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0566 45000000 INFIINTARE CENTRU PENTRU
 PASTRAREA TRADITIILOR SI A
 MESTESUGURILOR, COMUNA
 BLAJENI.JUD.HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45000000 REZISTENTA SI ARHITECTURA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BLAJ02 REZISTENTA - FUNDATII +CAMASUIEL
 I+ELEVATII

Categorია de lucrari: 0131

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSA02D1	M.C.	84.400			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.					
ADINC.<0,75M T.F.TAR					
002 TSD06A1	100 MC.	0.800			
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T					
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20					
-30CM					
003 TRI1AA01F2	TONA	27.000			
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU					
TEREN-AUTO CATE					
004 TRA01A05P	TONA	27.000			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM					
005 RPCC03A2	MP.	182.210			
COF.MIXTE DIN PANOURI REFOLOSIB.DIN					
PLACAJ DE 15 MM PT.BET.ARM.IN PLACI *					
006 RPCB22A1	[6] M.C.	12.850			
BETON B300 TURNAT IN CONDITII GRELE DE					
LUCRU LA CONSOLIDARI					
007 2100914	M.C.	12.950			
BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)					
008 RPCB03A1	[1] M.C.	6.360			
PREPARE SI TURNARE BETON SIMPLU CLASA BC					
3.5 (B50) LA FUNDATII SI ELEVATII ,ETC.					
009 2100912	M.C.	6.410			
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)					


```

=====
010  CA02J1      M.C.      1.370
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
GROS. PLACII > 10CM

011  2100914     M.C.      1.380
BETON MARFA CLASA C 25/20 (BC 25/B 330)

012  CC02G1      KG        1045.470
MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H<35M
DIN PLASE CUG=3-6KG/MP IN PERETI
DIAFRAGME CU DIST DIN PLA

013  2000772     KG        1045.470
PLASA SUDATA STNB D=7,1 100 X 100

014  CC01A1      KG        1375.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

014  6433780     KG        1375.000
ARMATURI IN PREFABRICATE BETON PC 52
PESTE 10 MM BAREM

015  TSD16B1     M.C.      11.260
STRAT DE REPART. DIN BALAST. SUB PRIZMA DE
BALAST. COMPACT. CU PLACA VIBR. DE 0,7T CU
MOT. ARD. INT. <10

016  TRA01A50    TONA      26.350
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

017  CO01A1      MP.       44.500
TROUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC

018  2100912     M.C.      4.480
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)

019  TRA06A50    TONA      60.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC
DIST.= 50 KM

020  TRA02A50    TONA      8.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

021  TRI1AA08C1  TONA      8.400
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG. 1

```

=====

022	TRB05A12	TONA	8.400
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 20M

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0566 45000000 INFIINTARE CENTRU PENTRU
 PASTRAREA TRADITIILOR SI A
 MESTESUGURILOR, COMUNA
 BLAJENI.JUD.HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45000000 REZISTENTA SI ARHITECTURA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BLAJ03 ARHITECTURA

Categorია de lucrari: 0131

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT14A1 [2] MP. 318.800
 DESFACEREA TENC LA FATADE EXEC CU
 TERASIT DOLOMIT SAU SIMILARE *

002 RPCT33A1 MP. 53.900
 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN
 LEMN *

003 IZF10C1 [27] MP. 3.000
 TERMO-FONOIZOLATIE DIN VATA MINERALA CU
 G=10CM LIPIT CU ADEZIV SPECIAL SI
 TENCUIT CU MASA DE SPACLU ARMAT CU FIBRE
 DE STICLA -EXCLUSIV FINIZAJUL

003 3272468 MP. 3.300
 VATA MINERALA BAZALTICA 90 KG/M3 , 10 CM
 , 1 BAX=2,4M2

004 IZF10C1 [29] MP. 148.200
 TERMOIZOLATII LA FATADE CU POLISTIREN
 EXPANDAT 10 CM GROSIME

005 CK09A1 [2] M 55.600
 GLAFURI INTERIOARE DIN PVC INCL ELEM DE
 CAPAT

005 2947772 M 27.800
 @GLAF PVC INTERIOR G=1.7 CM LAT=30 CM

005 2000098 M 27.800
 GLAF ALUMINIU EXTERIOR

006 RPCT01B1 MP. 14.250
 DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN
 CARAMIDA PE MUCHIE IN SUPR.PESTE 10 MP *

=====

007 RPCT09D1	M.C.	1.560
--------------	------	-------

DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE
CU GROSIMI SUB 15 CM GROSIME *

008 RPCT43A1	M.C.	3.000
--------------	------	-------

DEMONTAREA SOBELOR DIN ZIDARIE DE
CARAMIDA SI A SOBELOR DE GATIT *

009 CK21W1	[19] MP.	247.900
------------	----------	---------

TAVAN DIN GIPS CARTON

009 2100859	MP.	260.295
-------------	-----	---------

@PLACA RF 12.5 MM

010 RPCJ36A1	[10] MP.	247.950
--------------	----------	---------

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
PERETI SI STILPI.

011 CN04A1	[7] MP.	247.950
------------	----------	---------

ZUGRAVELI LAVABILE PENTRU INTERIOR PE
GLET EXISTENT

011 6104348	L	99.180
-------------	---	--------

@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT
INTERIOR

012 CK20W1	[4] MP.	16.450
------------	----------	--------

PERETI DIN GIPS CARTON DUBLU PLACAT CU
VATA

012 5500001	MP.	67.445
-------------	-----	--------

GIPS CARTON HIDROFUG 12,5 1,2 X 2,6 =3,
12 MP

013 RPCJ09A1	MP.	461.700
--------------	-----	---------

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR
CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.
GRUND SI STR. VIZIB

014 RPCJ36A1	[10] MP.	461.700
--------------	----------	---------

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
PERETI SI STILPI.

015 CN04A1	[7] MP.	461.700
------------	----------	---------

ZUGRAVELI LAVABILE PENTRU INTERIOR PE
GLET EXISTENT

015 6104348	L	184.680
-------------	---	---------

@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT
INTERIOR

=====

015	CG07A1	[2] M	125.860
PLINTA TARCHET			
015	2204265	M	125.860
PLINTA DIN COVOR PVC H= 10 CM			
016	CN17B1	[1] MP.	66.000
TAPETE PE BAZA DE POLIMERI APLICATE PE PERETI GLETUITI			
017	6715988	MP.	69.300
COVOR PVC SANITAR			
018	CG03A1	[12] MP.	37.900
PARDOSELI DIN MATERIALE PLASTICE CU COVOR PVC PE SUPORT TEXTIL INCAP SUPRAF <20MP CU PERVAZ PVC			
018	6715986	MP.	41.690
COVOR PVC ANTIDERAPANT			
019	CG02A1	[3] MP.	210.250
PARDOSELI DIN PARCHET, PE SUPORT EXISTENT, BATUT IN CUIE, IN INCAPERI CU SUPRAFATA <10MP			
019	3416207	MP.	220.760
PARCHET LAMINAT TRAFIC INTENS , GROSIME 12 MM			
020	CA02I1	M.C.	52.750
TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS. PLACII <10CM			
020	2100912	M.C.	53.170
BETON MARFA CLASA C 20/16 (BC 20/B 250)			
021	IZF10C1	[2] MP.	247.950
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI POLISTIREN			
021	3270812	MP.	250.430
POLISTIREN EXTRUDAT DOW 3 CM BAX 10,5M2			
023	RPCK01B1	[1] MP.	247.950
STRAT SUPORT SAPA AUTONIVELANTA			


```

=====
025  CL20C1      KG      425.250
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

025  6306604     ML.      425.250
BALUSTRADA METALICA

030  IZJ01A1     [ 2] MP.   423.300
FOLIE ANTICONDENS

031  CE01A1      [ 9] MP.   423.300
INVELITOARE DIN TABLA PROFILATA

033  RPCI21B1     M        85.300
JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 15 CM *

034  RPCI26A1     M        18.400
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROSIM.MONTATE CU TELESCOPUL ROTUNDE CU
DIAMETR.DE 10,2 CM *

035  CK14I1      [ 1] MP.   17.770
USI DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M CU
SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP

035  2928480     BUC.      1.000
usa pvc 160 x310

037  2928481     BUC.      6.000
usa interioara 0.9 x 2.1

038  2928482     BUC.      1.000
usa interioara pvc 0,7 x 2.1

039  CK11I1      [ 1] MP.   56.800
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<10M
CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 4,5 SI 6 MP
INCLUSIV

039  2934550     BUC.      16.000
fereastră pvc 1.5 x 2.2

040  2938830     BUC.      2.000
ferestre 1.0 x 2.0

```

=====

041 RPCXA01	M.C.	30.900
-------------	------	--------

SAPATURA MANUALA PAMINT SPATII LIMITATE
<1M.SUB 1.5M.ADINC LA SANT CANALE ETC.

042 TSD16B1	M.C.	15.450
-------------	------	--------

STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE
BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU
MOT.ARD.INT.<10

043 TRA01A50	TONA	33.000
--------------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

044 DD01A1	[1] MP.	154.400
------------	-----------	---------

PAVAJ EXEC CU PISCOTURI CIMENT CALIT I
PE UN SUBSTR DE NISIP DE 6 CM

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0566 45000000 INFIINTARE CENTRU PENTRU
 PASTRAREA TRADITIILOR SI A
 MESTESUGURILOR, COMUNA
 BLAJENI.JUD.HUNEDOARA
 Obiectul: 0001 45000000 REZISTENTA SI ARHITECTURA
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BLAJ04 TAVAN LEMN SI ACOPERIS

Categoria de lucrari: 0131

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCH22A1	M.C.	17.500			
GRINZI PT.PLANSEE CU DESCHIDERI PESTE 4M					
DIN:LEMN DE RASINOASE ECARISAT *					

002 RPCH25A1 [1] MP. 237.000
 TAVANUITUL PLANSEELOR DIN LEMN CU SCIND.
 DE RASINOASE GELUITE SI FALTUITE DE 18MM
 GROSIME *

003 IZI05D1 [3] MP. 237.000
 FOLIE PVC

004 RPCH02C1 MP. 377.000
 SARP.DIN LEMN RASI.PE SCAUNE CU 1-4
 PANTE PT.INV.DE ETERNIT TIGL.OLANE DIN
 LEMN ECARISAT *

005 RPCH10C1 MP. 452.000
 ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE
 24MM EXECUT.CU SCIND FALTUITE SI GELUIT.
 PE O PARTE LA C

006 CE20A1 [6] MP. 452.000
 RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE
 CAPRIORI DE LEMN VERTICAL SI TRANSVERSAL

007 RPCR41A1 [5] MP. 2181.000
 IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
 CONTRA INCEND.*

008 RPCH15B1 M 95.000
 INLOC.PAZIEI DE LEMN DETERIORATE LA
 STREAS.SAU CALCAN PAZIE PROFILATA *

009 TRA02A50 TONA 44.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 50 KM.

=====

010	TR11AA08F2	TONA	44.000
-----	------------	------	--------

DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M AUTO-
RAMPA, TEREN CATEG.

011	TRB05B21	TONA	44.000
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG
DISTANTA 10M

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0566 45000000 INFIINTARE CENTRU PENTRU
 PASTRAREA TRADITIILOR SI A
 MESTESUGURILOR, COMUNA
 BLAJENI.JUD.HUNEDOARA
 Obiectul: 0002 45000000 INSTALATII SANITARE SI TERMICE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BLAJ11 INSTALATII SANITARE

Categorii de lucrari: 0131

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=

001 SC07B1 BUC. 2.000
 LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
 CONSOLE FIXATE CU DIBLURI DE LEMN PE ZID
 DE BETON

001 4203519 BUC. 4.000
 CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1
 S 3343

001 2438378 BUC. 2.000
 LAVOAR PORTELAN F.SPATAR L12-630MM ALB
 C. 1 N1080

001 3271165 BUC. 2.000
 BATERIE MONOCOMANDA LAVOAR , CU VENTIL

001 4202773 BUC. 2.000
 SIFON ALAMA PENTRU LAVOAR 1 1/4" S 9611

001 4203301 BUC. 2.000
 VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" FARA
 RACORD S9610

001 7341032 BUC. 4.000
 @RACORD FLEXIBIL DN1/2FF L=60 CM COD
 50005403

001 4502101 BUC. 4.000
 ROBINET SUB LAVOARE 1/2" X 1/2"

002 SC25A1 BUC. 2.000
 ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP

=====

002 2451485	BUC.	2.020
ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI		
716		

003 SC26A1	[3] BUC.	2.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU		
DIMENS.600 X 700		

003 2506695	BUC.	2.000
Oglinda 600 x 700 mm		

003 2453395	BUC.	2.000
@PORTSAPUN MARE COD 79SE7110		

004 SC28B1	[3] BUC.	2.000
DISTRIBUITOR SAPUN LICHID		

005 SC15XA	BUC.	2.000
PORTPROSOP MONTAT PE PERETE		

005 4201200	BUC.	2.000
PORTPROSOP ALAMA NICHELATA CU 1 BRAT		
SIMBOL 1013/1 TIP C		

006 3272981	BUC.	4.000
AGATATOARE DUBLA FELCE, CROM		

007 SC13A1	BUC.	2.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR		
CU SIFON INTERIOR S TIP ...		

007 2442757	BUC.	2.020
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S		
2066		

008 6719562	BUC.	2.000
RAMA VAS CLOSET BACHELITA CU CAPAC SI		
SURUB FLUTURE		

009 SC16E1	BUC.	2.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC DIN PORTELAN		
TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME CU DIBL DE		
LEMN PE ZID DE BE		

010 SD13A1	BUC.	2.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI		
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI		


```
=====
010 4201780          BUC.          2.000
@ROBINET TRECERE LAVOAR DN 1/2"X3/8" COD
41R2720

011 7336203          BUC.          2.000
RACORD FLEXIBIL AVAND DIAMETRUL DE 3/8"

012 6701324          BUC.          2.000
@COT ALB WC HTSB DN 110 LA 90 GR COD
62534001

013 SC30A1 [ 3] BUC.          2.000
SUPORT PT.HIRTIE INOX

014 SC30A1 [ 2] BUC.          2.000
PORT PERIE

015 SB44A1          BUC.          2.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 30MM,SIMPLU

016 SA01B1 [ 1] M          33.000
TEAVA CUPRU SANITAR D=15

016 3271633          M          12.000
TEAVA CUPRU 18X1 MM

016 3270576          M          18.000
TEAVA CUPRU 15 X 1 MM

016 3270578          M          3.000
TEAVA CUPRU 22 X 1 MM

017 SD13A1 [ 3] BUC.          10.000
MUFA DIN CUPRU SANITAR PT.INST.SANITARE
CU DIAM .15 X 1 MM

017 3331105          BUC.          4.000
@MUFA CUPRU MM DN 15 COD 46270005

017 3331110          BUC.          2.000
@MUFA CUPRU MM DN 22 COD 46270008
```

=====

017 3331108	BUC.	4.000
@MUFA CUPRU MM DN 18 COD 46270007		

018 SB05A1	[4] BUC.	8.000
COT BATERIE PPR DN 20 X 1/2		

019 IC34C1	[6] BUC.	82.000
MONTARE FITINGURI DIN CUPRU		

019 7300509	BUC.	6.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 15 COD 46900004		

019 7300515	BUC.	2.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 18 COD 46900006		

019 3334333	BUC.	6.000
REDUCTIE DIN CUPRU D=18 X 15 MM		

019 3334336	BUC.	2.000
REDUCTIE DIN CUPRU D=22 X 15 MM		

019 3334337	BUC.	4.000
REDUCTIE DIN CUPRU D=22 X 18 MM		

019 3331045	BUC.	2.000
@RACORD DREPT CUPRU FI-M DN 3/4"X22 COD 46270035		

019 3331038	BUC.	6.000
@RACORD DREPT CUPRU FI-M DN 1/2"X15 COD 46270028		

019 3331040	BUC.	4.000
@RACORD DREPT CUPRU FI-M DN 1/2"X18 COD 46270030		

019 3334304	BUC.	10.000
COT CUPRU 90 GR I-I CU D=18 MM		

019 3334303	BUC.	20.000
COT CUPRU 90 GR I -I CU D=15 MM		

=====

019 3334305	BUC.	6.000
COT CUPRU 90GR I-I CU D-=22 MM		

019 7300509	BUC.	2.000
@COT CUPRU MM 90 GR DN 15 COD 46900004		

019 3272415	BUC.	2.000
TEU REDUS 15X22X15 CUPRU		

019 3275555	BUC.	4.000
TEU REDUS CU 18 X 18 X 22		

019 3275556	BUC.	2.000
TEU REDUS CU 28 X 28 X 15		

019 7300321	BUC.	2.000
@CURBA CUPRU MT 90 GR DN 15 COD 46100003		

019 7300341	BUC.	2.000
@CURBA CUPRU MT 90 GR DN 18 COD 46100005		

020 RPSD35B1	BUC.	10.000
INLOC.ROB.DE RET.CU VENTIL DR CU FLANSE O 3/4"		

020 3270130	BUC.	6.000
ROBINET CU SFERA SI RACORD OLANDEZ FE-FI 1/2"		

020 7344076	BUC.	1.000
@ROB SFERA DUBLU SERVICIU+PARGH MANEVRA DN 3/4" BRAVO		

020 4500889	BUC.	3.000
@ROBINET GOLIRE CEP DOP+PORTFURTUN DN1/ 2" COD 40810476		

021 IC35A1	[1] BUC.	33.000
COLIERE PENTRU PREINDEREA TEVILOR D 15, 18,22 SI 28		

021 3270241	BUC.	18.000
BRATARA PRACTIC - DUBLA -CUPRU 15		

```
=====
021 3270244          BUC.          12.000
BRATARA PRACTIC - DUBLA -CUPRU 18

021 3270243          BUC.          3.000
BRATARA PRACTIC - DUBLA -CUPRU 22

022 IZH21A1      [ 2] M          33.000
IZOL.CONDUCT.COCHILII ARMAFLEX

022 7300600          M          18.000
IZOLATIE ARMAFLEX 40 MM DN15

022 7300599          M          12.000
IZOLATIE ARMAFLEX 40 MM DN 18

022 7300597          M          3.000
IZOLATIE ARMAFLEX 40 MM DN 22

023 IA22A1      [11] BUC.          2.000
MONTARE BOILER 10 L

023 3272299          BUC.          2.000
BOILER ELECTRIC 10 L

023 3890008          BUC.          1.000
FILTRU DEZNISIPATOR

023 SB16A1      [ 9] M          21.000
TEAVA DIN POLIPROPILENA PENTRU
CANALIZARE INTERIOARA CU D= 32

023 3270256          M          2.000
TEAVA DE SCURGERE DIN POLIPROPILENA CU
MUFA SI GARNITURA DE ETANSARE 32 X 1,9 X
1000 MM

023 3270257          M          2.000
TEAVA DE SCURGERE DIN POLIPROPILENA CU
MUFA SI GARNITURA DE ETANSARE 40 X 1,8 X
1000 MM

023 3270260          M          2.000
TEAVA DE SCURGERE DIN POLIPROPILENA CU
MUFA SI GARNITURA DE ETANSARE 50 X 1,8 X
1000 MM
```

=====

023 3270258	M	6.000
TEAVA DE SCURGERE DIN POLIPROPILENA CU		
MUFA SI GARNITURA DE ETANSARE 110 X 2,7		
X 1000 MM		

023 3272075	M	9.000
TEAVA DE CANALIZARE KGEM SN4 DIN PVC D=		
110X3.2 6 M		

024 SB17A1	[2] BUC.	4.000
COTURI PP,PT.CANALIZARE LA 45;67 ;87		

024 6712227	BUC.	4.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 32 NII 2167		

025 SB17B1	[2] BUC.	2.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE		
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,		
AVIND D= 40 MM		

025 6712239	BUC.	2.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 40 NII 2167		

026 SB17C1	[2] BUC.	2.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE		
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,		
AVIND D= 50 MM		

026 6712382	BUC.	2.000
COT PVC TIP U LA 87 GRADE 30 MIN. DN 50		
NII 2167		

027 SB17E1	[2] BUC.	4.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE		
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,		
AVIND D=110 MM		

027 6712265	BUC.	4.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII		
2167		

028 SB17E1	[2] BUC.	6.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE		
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,		
AVIND D=110 MM		

028 6712233	BUC.	6.000
@COT PVC-U KGB 45 GR DN 110		

029 RPSB09D1	BUC.	2.000
INLOC RAMIF SIMPL DE 45 67 30'87 30'SI		
MUFA DUBLA DIN FONTA ETANS FRING ALBA SI		
CIMENT D = 125 M		

=====

029	4110322	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

RAMIFICATIE SIMPLA EGALA FONTA LA 45GR
DN= 125 S 1695

030	SA25F1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

RAMIFICATIE DUBLA CU MUFE,DIN FONTA PT.
COND.PRES.LA 45 SAU 90 GRADE TUBUL
PRINCIPAL AVIND D=150

030	4110798	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

RAMIFICATIE DUBLA EGALA FONTA LA 45GR DN
= 150 S 1695

031	SB22B1	[8] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,
CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 63-50

031	6714263	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

REDUCTIE PVC G TIP A 63- 50 STAS 7178

032	SB22B1	[9] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,
CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 63-40

032	6714251	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

REDUCTIE PVC G TIP A 63- 40 STAS 7178

033	SB22B1	[10] BUC.	2.000
-----	--------	-----------	-------

REDUCTIE EXCENTRICA PVC-U,PT.CANALIZARE,
CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 63-32

033	6714249	BUC.	2.000
-----	---------	------	-------

REDUCTIE PVC G TIP A 63- 32 STAS 7178

034	SB21C1	[1] BUC.	1.000
-----	--------	-----------	-------

PIESA DE CURATIRE PP ,PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

034	SB21C1	[9] BUC.	1.000
-----	--------	-----------	-------

PIESA DE CAPAT PT CANALIZARE MENAJERA
VENTILATIE CANALIZARE PP 110

035	SF01A1	M	33.000
-----	--------	---	--------

EFFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.
PRES.INCLUSIV ARMAT

036	ACE07F1	100 M.	0.330
-----	---------	--------	-------

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
ALIMENTARE CU APA AVIND DN 200

=====

037	TSA02A1	M.C.	12.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.			
ADINC.<0,75M T.USOR			
038	ACE08A1	M.C.	3.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			
SI CANALIZARE CU: NISIP			
039	TSD01A1	M.C.	9.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN USOR			
040	TSD04C1	M.C.	9.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			
20CM GROS.T.NECOEZIV			
041	TSE01B1	100 MP.	0.090
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A			
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM			
IN TEREN MIJLOCIU			
042	TSA02B1	M.C.	50.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.			
ADINC.<0,75M T.MIJLO			
043	ACD04A1	BUC.	1.000
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA			
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA			
LA CANALE CU DN 200			
043	2100969	M.C.	1.000
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			
043	2101200	M.C.	0.100
SAPA M 100			
044	ACD01J1	BUC.	1.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE			
CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III A			
045	ACA12C1	[3] M	34.000
MONTARE IN PAMANT TEAVA PVC 100 COMPACT.			
SN 4 PTR.CANALIZARE EXTERIOARA ETANS.			
INEL DE CAUCIUC ELASTOM.D=200 MM			
046	ACE08A1	M.C.	16.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			
SI CANALIZARE CU: NISIP			
047	TSD01A1	M.C.	34.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN USOR			

=====

048	TSD04C1	M.C.	34.000
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

049	TSE01B1	100 MP.	0.340
-----	---------	---------	-------

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU

050	SF01A1	M	34.000
-----	--------	---	--------

EFFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.
PRES.INCLUSIV ARMAT

051	ACE07F1	100 M.	0.340
-----	---------	--------	-------

SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE
ALIMENTARE CU APA AVIND DN 200

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0566 45000000 INFIINTARE CENTRU PENTRU
 PASTRAREA TRADITIILOR SI A
 MESTESUGURILOR, COMUNA
 BLAJENI.JUD.HUNEDOARA

Obiectul: 0002 45000000 INSTALATII SANITARE SI TERMICE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BLAJ12 MONTAJ CORPURI DE INCALZIRE SI
 AER CONDITIONAT

Categoria de lucrari: 0131

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
=	D	E	N	U	M	I	R	E
=	A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI	=	
=					PU TRA	VAL TRA	=	
=	SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L	=	

001 IB02A01 [3] BUC. 2.000
 CORP DE INCALZIRE TIP RADIATOR ELECTRIC
 (CONVECTOR ELECTRIC) FUNCT.CU EN.EL.
 500 W ALIM MONOFAZICA, COMPLET ECHIPAT
 CU SUPORTI ,CABLU DE LEGATURA,TERMOSTAT
 DE COMANADA SI REGLAJ

002 IB02A01 [4] BUC. 4.000
 CORP DE INCALZIRE TIP RADIATOR ELECTRIC
 (CONVECTOR ELECTRIC) FUNCT.CU EN.EL.
 1000 W ALIM MONOFAZICA, COMPLET ECHIPAT
 CU SUPORTI ,CABLU DE LEGATURA,TERMOSTAT
 DE COMANADA SI REGLAJ

003 IB02A01 [6] BUC. 13.000
 CORP DE INCALZIRE TIP RADIATOR ELECTRIC
 (CONVECTOR ELECTRIC) FUNCT.CU EN.EL.
 2000 W ALIM MONOFAZICA, COMPLET ECHIPAT
 CU SUPORTI ,CABLU DE LEGATURA,TERMOSTAT
 DE COMANADA SI REGLAJ

004 VC07B1# BUC. 4.000
 MONTARE APARAT AER CONDITIONAT 12000 BTU

005 RPIE02B1 MP. 23.000
 EFECTUARE PROBE DE ETANS.LA PRES.A
 INSTAL.DE INCALZIRE CENTR.DIN COND.OL.
 CORP.INCAL.ARMAT.101-20

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Obiectivul: 0566 45000000 INFIINTARE CENTRU PENTRU
 PASTRAREA TRADITIILOR SI A
 MESTESUGURILOR, COMUNA
 BLAJENI.JUD.HUNEDOARA
 Obiectul: 0003 45000000 INSTALATII ELECTRICE
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BLAJ13 INSTALATII ELECTRICE

Categorია de lucrari: 0131

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 EA03F3 [2] M		90.000			
TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.					
PE CONSOLE FIXATE PE FERME METALICE,					
TUBUL CU D=50MM					
002 4826906	M	90.000			
FOLIE AVERTIZOARE					
003 EB02C1 [1] M		1290.000			
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN					
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND					
SECTIUNEA 16 MMP					
003 5206166	BUC.	184.500			
CLEMA DE LEGATURA PENTRU CABLU D= 22MM,					
REPER 673-1032					
003 3271592	M	90.000			
CABLU ELECTRIC CYABY (5 X 16.00)					
003 4802626	M	150.000			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 4 U S					
8778					
003 4802602	M	350.000			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S					
8778					
003 4802585	M	350.000			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S					
8778					
003 4802468	M	350.000			
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 2X 1,5 U S					
8778					

=====

004	EA02A2	[2] M	630.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=20MM			

005	EA02B1	M	50.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC			
MONTAT INGROPAT CU D=32MM			

006	TSA01C1	M.C.	32.400
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			
<0,6M T.TARE			

007	ACE08A1	M.C.	7.200
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			
SI CANALIZARE CU: NISIP			

008	TSD01C1	M.C.	25.200
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN TARE			

009	EG08A1	[1] M	105.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.			
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM			
MONT.IN TEREN USOR M			

010	EG11C1	BUC.	3.000
PIESA RACORD.COND.INST.PARATR.LA PARTI			
METALICE CONSTR. LA JGHEAB-TIP J			

011	TSA01C1	M.C.	37.800
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			
<0,6M T.TARE			

012	ACE08A1	M.C.	8.400
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			
SI CANALIZARE CU: NISIP			

013	ACE08D1	M.C.	29.400
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			
SI CANALIZARE CU: ARGILA IN JURUL TUB.DE			
DRENAJ			

014	4826906	M	105.000
FOLIE AVERTIZOARE			

015	3273187	BUC.	10.000
TARUS IMPAMANTARE L=2M AFK0416PT			

015	EG11B1	[3] BUC.	1.000
PARATRAZNET PDA			

=====

016	ED01A1	BUC.	12.000
-----	--------	------	--------

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

016	5500732	BUC.	12.120
-----	---------	------	--------

INTRERUPATOR CUMPARA PE TENCUIALA SIMBOL
0186 250V 10A

016	ED08B1	BUC.	33.000
-----	--------	------	--------

PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT
EXCLUSIV DOZA DE APARAT

016	5536159	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

PRIZA DUBLA ST CU CONTACT DE PROTECTIE
16A

016	3272322	BUC.	23.000
-----	---------	------	--------

PRIZA SIMPLA SUB TENCUIALA CU CP IP 20

016	3277250	BUC.	50.000
-----	---------	------	--------

DOZA DE CONEXIUNI APLICATA REZISTENTA LA
FOC 100 X 100 X 50 MM

016	7319008	BUC.	30.000
-----	---------	------	--------

DOZA DE RAMIFICATIE D 16/4

017	EI15A1	BUC.	200.000
-----	--------	------	---------

CLEME PENTRU FIXAREA DOZELOR DE ARMATURA
DIAFRAGMELORE INAINTEA TURNARII BETONULUI

018	EE12B1	BUC.	33.000
-----	--------	------	--------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

018	2753854	BUC.	27.000
-----	---------	------	--------

CORP DE ILUMINAT CU LAMPI FLORESCENTE 2
X 26 /830 IP 20 , aparataj iluminat de
securitate simbol a2

018	3272886	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

APLICA, PLAFONIERA LED LED BORG 24 W
ALB

018	3273072	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

LUMINOLOC ILUMINAT DE SIGURANTA 2 X 8 W
AUTONOMIE 3 H CISA-02

018	3271858	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

CORP ILUMINAT CU SURSA TIP SMD LED 24W,
IP44,150 lm MONTAT INCASTRAT IN TAVAN

=====

019	EF01C1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

TABLOU ELECTRIC PE PLACA MARMURA MONTAT
PERETE SAU NISA CU SUPR.DE 0,91-1,50MP

019	7350900	BUC.	1.000
-----	---------	------	-------

TABLOU TGD

020	RPEH03XC	BUC.	1.000
-----	----------	------	-------

INCERCAREA SI VERIFICAREA TABLOURILOR
ELECTRICE :PANOURI SAU DULAPURI METALICE

021	ATE01A	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI
SEMNALIZARE

022	WIP08A	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT



CONTRACTANT (OFERTANT)

Formularul F3

Obiectivul: 0566 45000000 INFIINTARE CENTRU PENTRU
 PASTRAREA TRADITIILOR SI A
 MESTESUGURILOR, COMUNA
 BLAJENI.JUD.HUNEDOARA
 Obiectul: 0004 45000000 ORGANIZARE DE SANTIER
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta BLAJ14 ORGANIZARE DE SANTIER

Categoria de lucrari: 0131

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	EH07A1	KWH.	720.000			
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE						

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)



FORMULAR F4

Obiectiv :

INFIIINTARE CENTRU PENTRU PASTRAREA TRADITIILOR SI A MESTESUGURILOR, COM. BLAJENI, JUD. HUNEDOARA

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,
inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei/U.M.-	Valoarea (exclus TVA) (3 x 4) - lei -	Fisa tehnica
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care					
	Obiect:REZISTENTA SI ARHITECTURA					
	Lista:					
	Obiect:INSTALATII SANITARE SI TERMICE					
	Lista:					
	535 CONVECTOR ELECTRIC 500W	BUC.	2.000			Fisa tehnica nr. 1
	536 CONVECTOR ELECTRIC CU PUTERE 1000 W	BUC.	4.000			Fisa tehnica nr. 2
	842 CONVECTOR ELECTRIC P=2000 KW	BUC.	13.000			Fisa tehnica nr. 5
	538 SPLIT UI+UE 12000 BTU	BUC.	4.000			Fisa tehnica nr. 3
	Obiect:INSTALATII ELECTRICE					
	Lista:					
	584 PARATRAZNET CU PDA	BUC.	1.000			Fisa tehnica nr. 4
	TOTAL					
2.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport					
	TOTAL					
3.	Dotari					
	TOTAL					
4.	Active necorporale					
	TOTAL					
	TOTAL					

Proiectant




LISTA UTILAJE (PROCURARE SI MONTAJ)

Utilaje si echipamente (PROCURARE SI MONTAJ)

Nr. 0.	Articol 1.	Denumire 2.	UM 3.	Cant. 4.	Observatii 5.
1.	IB02A1	Corp de incalzire tip radiator electric (convector electric) functionand cu energie electrica cu puterea electrica 500W, alimentare monofazica, complet echipat cu suport, cablu de legatura, termostat de comanda si reglaj;	buc	2	Fisa tehnica nr. 1
2.	IB02A1	Corp de incalzire tip radiator electric (convector electric) functionand cu energie electrica cu puterea electrica 1000W alimentare monofazica, complet echipat cu suport, cablu de legatura, termostat de comanda si reglaj;	buc	4	Fisa tehnica nr. 2
3.	IB02A1	Corp de incalzire tip radiator electric (convector electric) functionand cu energie electrica cu puterea electrica 2000W alimentare monofazica, complet echipat cu suport, cablu de legatura, termostat de comanda si reglaj;	buc	13	Fisa tehnica nr. 3
4.		Split climatizare cu o unitate externa si una interna avand puterea de racire 12.000BTU, functionare rece/cald (intre -15 - 40°C), complet echipat, suport de prindere, kit de conectare, regim de functionare vara-iarna, control intern independent prin telecomanda, tevi de cupru pentru instalatii frigorifice, tevi de preluare condens, izolatii la tevi ;	buc	4	Fisa tehnica nr. 4

Pentru caracteristicile tehnice ale echipamentelor se vor consulta fisele tehnice.

Intocmit,
ing. Ivoniciu Ovidiu


PFA IVONICIU OVIDIU
MIHAI
CUI:20561270 F20/800/04
SIMERIA-HUNEDOARA

FISA TEHNICA NR. 1
UTILAJUL : CONVECTOR ELECTRIC CU PUTERE TERMICA 500 W

Nr. Parametrii si conditii impuse de proiectant
crt. A.

Date prezentate de contractant
B.

1. Parametri tehnici si functionali

Convector Electric :

- putere
- dimensiuni
- greutate
- carcasa din tabla
- culoare – alb
- alimentare – 220V / 50 Hz
- contine – sistem de incalzire, cablu de alimentare, termostat electronic, complet echipat gata de montaj
- buton pornit / oprit;
- functionare silentioasa
- prevazut cu grila de refulare a aerului cald
- montajul se face aparent, pe perete
- design modern

- 500 [W]
- 430x400x105 [mm]
- 3.4 [kg]

2. Conditii de livrare si plata

- plata in lei
- livrare in termenul stabilit de beneficiar

3. Garantie si postgarantie

- garantie: 2 ani
- postgarantie: asigurare service

4. Alte conditii specifice

- certificat de calitate
- instructiuni de montaj si intretinere

PROIECTANT,



PROIECTANT
MIHAI
20561270 F20/800/04
S. MERIA-HUNEDOARA

FISA TEHNICA NR. 2

UTILAJUL : CONVECTOR ELECTRIC CU PUTERE TERMICA 1000 W

Nr. Parametrii si conditii impuse de proiectant
crt. A.

Date prezentate de contractant
B.

1. Parametri tehnici si functionali

Convector Electric :

- putere
- dimensiuni
- greutate
- carcasa din tabla
- culoare – alb
- alimentare – 220V / 50 Hz
- contine – sistem de incalzire, cablu de alimentare, termostat electronic, complet echipat gata de montaj
- buton pornit / oprit;
- functionare silentioasa
- prevazut cu grila de refulare a aerului cald
- montajul se face aparent, pe perete
- design modern

– 1000 [W]
– 550x400x105 [mm]
– 4.0 [kg]

2. Conditii de livrare si plata

- plata in lei
- livrare in termenul stabilit de beneficiar

3. Garantie si postgarantie

- garantie: 2 ani
- postgarantie: asigurare service

4. Alte conditii specifice

- certificat de calitate
- instructiuni de montaj si intretinere

PROIECTANT,

IVONICIU OVIDIU
MIHAI
CUI: 20561270 F20/800/04
SIMBRIA-HUNEDOARA

FISA TEHNICA NR. 3
UTILAJUL : CONVECTOR ELECTRIC CU PUTERE TERMICA 2000 W

Nr. Parametrii si conditii impuse de proiectant
crt. A.

Date prezentate de contractant
B.

1. Parametri tehnici si functionali

Convector Electric :

- putere - 2000 [W]
- dimensiuni - 770x400x105 [mm]
- greutate - 5.4 [kg]
- carcasa din tabla
- culoare - alb
- alimentare - 220V / 50 Hz
- contine - sistem de incalzire, cablu de alimentare, termostat electronic, complet echipat gata de montaj
- buton pornit / oprit;
- functionare silentioasa
- prevazut cu grila de refulare a aerului cald
- montajul se face aparent, pe perete
- design modern

2. Conditii de livrare si plata

- plata in lei
- livrare in termenul stabilit de beneficiar

3. Garantie si postgarantie

- garantie: 2 ani
- postgarantie: asigurare service

4. Alte conditii specifice

- certificat de calitate
- instructiuni de montaj si intretinere

PROIECTANT

PROIECTANT
PFA IVONICIU OVIDIU
MIHAI
CUI: 20561270 F20/800/04
JIMBOLIA-HUNEDOARA

FISA TEHNICA NR. 4

UTILAJUL : Aer conditionat Inverter 12000 BTU Spit climatizare cu o unitate externa si una interna

Nr. crt.	Parametrii si conditii impuse de proiectant A.	Date prezentate de contractant B.
-------------	---	--------------------------------------

1. Parametri tehnici si functionali

Tip unitate	Split de perete
Funcții	Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dehumidificare, Incalzire, Purificare, Racire, Ventilatie
Capacitate generala	12000 BTU
Capacitate racire	11600 BTU, 3.4Kw
Capacitate incalzire	13000 BTU, 3.84Kw
Putere racire	5.0 (1.7 - 6.0) kW
Putere incalzire	5.8 (1.7 - 7.7) kW
Intensitate curent la racire	16 A
Intensitate curent la incalzire	16 A
Alimentare	Monofazat
Tensiune alimentare	230V AC

ALTE CARACTERISTICI

Conexiune Wi-Fi	Wi-Fi Ready
Suprafata acoperita	40-50m²
Temperatura minima functionare pe racire	-10°C
Temperatura maxima functionare pe racire	+46°C
Temperatura minima functionare pe incalzire	-15°C
Temperatura maxima functionare pe incalzire	+18°C
Teavă conexiune lichid	6.35mm (1/4")
Teava conexiune gaz	12,7mm (1/2")
Teava de conexiune condens	20 mm

Funcții: programare pornire/oprire; program de functionare pe timp de noapte, adapteaza functionarea aparatului la necesitatile de confort pe timp de noapte; distributie multidimensionala a aerului in incapere; deumidificare, permite scaderea umiditatii aerului fara a influenta temperatura ambientului; autodiagnoza si autoprotectie, in caz de eroare se afiseaza codul erorii; pornire automata dupa intreruperea alimentarii energetice si restaurarea acesteia; filtru catalizator rece, indeparteaza eficient mirosurile neplacute din aer; include si kitul de conectare; suportii metalici pentru unitate externa; compresoare eficiente; schimbatoare de caldura eficiente, dotate cu turbulatoare si sisteme de evacuare rapida a condensului; ventilatorul unitatii externe are paletele cu suprafata de atac in forma de dinte de fierastrau ceea ce reduce zgomotul de functionare; functioneaza cu freon R410A;

Accesorii: Conducte speciale din cupru pentru instalatii frigorifice care fac legatura la unitatile split intre unitatea exterioara si unitatea/unitatile interioara, si racordurile de condens izolate termic; kitul de conectare; filtru aer; suportii metalici pentru unitate externa; suportii metalici pentru unitate interna; termostat de comanda cu control de la distanta prin infra-rosu;

Economie de energie fara a compromite confortul, cu ajutorul modului de functionare Stand-By

Filtrul de aer incorporat indeparteaza 97% din alergeni.

Control wifi optional

2. Conditii de livrare si plata

- plata in lei
- livrare in termenul stabilit de beneficiar

3. Garantie si postgarantie

- garantie: 3 ani
- postgarantie: asigurare service

4. Alte conditii specifice

- certificat de calitate, CE
- instructiuni de montaj si intretinere

PROIECTANT,

PFA IVONICIU OVIDIU
MIHAI
CUI: 20561270 F20/800/04
SIMERIA-HUNEDOARA

Fisa tehnica F.T. nr. 1

(procurare și montaj)

Utilajul, echipamentul tehnologic: **DISPOZITIV DE AMORSARE ANTICIPATĂ
PDA**

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice	Producator
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: - nivel I INTARIT, - avansul de amorsare $\Delta T = 25 \mu s$,		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - funcționare neîntreruptă		
3	Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: - să fie omologat, agrementat tehnic		
4	Condiții de garanție și post garanție: - garanție 2 ani de la livrare; - postgaranție 10 ani de la livrare		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Manual de întreținere și exploatare si Instrucțiuni de utilizare în limba română		

PROIECTANT,

.....

L.S. ESCU I. ADRIAN DANIEL

CONTRACTANT (OFERTANT),

.....
L.S.